

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน	กองช่าง (องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด)				
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกสะอาด				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลโคกสะอาด	อำเภอหนองไยง จังหวัดตรัง			
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด				
แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน	2	แผ่น			
ประมาณราคา เมื่อวันที่	7	เดือน	มีนาคม	พ.ศ.	2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร	37,786.67	1.3074	49,402.29	
2	ป้ายโครงการชั่วคราว 1 ป้าย ฉากร 1 ป้าย (ผู้รับเหมาเป็นผู้จัดหา)				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	6.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
	รวมค่าก่อสร้าง / ป้าย			49,402.29	
สรุป	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน ตัวอักษร			49,400.00	สี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน

ลงชื่อ
(นายอภิเดช เอียดบาง)

ประธานกรรมการฯ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

ลงชื่อ
(นายพิพากษ์ ห้าสังข์)

กรรมการ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ
(นายณัฐพล วงศ์อินทร์)

กรรมการ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

รายการประมาณราคากลางก่อสร้าง

กลุ่มงาน / ฝ่าย กองช่าง (องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด)

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกสะอาด

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองไผ่ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

ประมาณราคาโดย นายณัฐพล วงศ์อินทร์ตัน เมื่อวันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

แบบเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินซุด,ดินถม,ทรายหยาบรองพื้น								
	- งานดินซุด - ถมคืน	3.90	ลบ.ม.	-	-	99.00	386.10	386.10	
	- งานทรายหยาบรองพื้นฐานราก	0.15	ลบ.ม.	490.66	73.59	91.00	13.65	87.24	
2	งานฐานราก								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	1.00	ลบ.ม.	1,981.31	1,981.31	391.00	391.00	2,372.31	
	- ไม้แบบ คัด 100%	3.90	ลบ.ฟ.	395.02	1,540.57	133.00	518.70	2,059.27	
	- ไม้โครง	1.20	ลบ.ฟ.	395.02	474.02	-	-	474.02	
	- เหล็ก DB12 mm.	142.00	กก.	25.51	3,622.42	3.30	468.60	4,091.02	
	- เหล็ก RB6 mm.	12.00	กก.	28.21	338.52	4.10	49.20	387.72	
	- ลวดผูกเหล็ก	4.60	กก.	50.00	230.00	-	-	230.00	
- ตะปู	1.00	กก.	41.12	41.12	-	-	41.12		
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							10,128.80	

รายการประมาณราคากลางก่อสร้าง

กลุ่มงาน / ฝ่าย กองช่าง (องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด)


ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกสะอาด

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองยาง จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

ประมาณราคาโดย นายณัฐพล วงศ์อินทร์รัตน์ เมื่อวันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานโครงเหล็ก						ยอดยกมา	10,128.80	
	- ท่อเหล็กชุบ galvanneal $\varnothing 2"$ หนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม.	9.00	ท่อน	1,440.18	12,961.62	-	-	12,961.62	
	- ท่อเหล็กชุบ galvanneal $\varnothing 1"$ หนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม.	2.00	ท่อน	691.00	1,382.00	-	-	1,382.00	
	- ท่อเหล็กแบนชุบ galvanneal 75x38x1.8 mm.	5.00	ท่อน	698.65	3,493.25	-	-	3,493.25	
	- แผ่น Plate ทั่วเสา 0.20x0.20x0.01 ม.	8.00	แผ่น	170.00	1,360.00	50.00	400.00	1,760.00	
	- ตาข่ายเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 12 ตาข่ายห่าง 2"	15.00	ตร.ม.	108.00	1,620.00	-	-	1,620.00	
	- เหล็กแผ่นยึดเสา หนา 10 มม. เชื่อมโดยรอบ	4.00	ชุด	155.00	620.00	50.00	200.00	820.00	
	- น็อตยึดเสา เจ็บเล็ต ขนาด M16 x 600 มม.	16.00	ชุด	128.00	2,048.00	-	-	2,048.00	
	- น็อตยึดป้าย $\varnothing 3/8"$ ยาว 0.12 ม.	9.00	ชุด	25.00	225.00	-	-	225.00	
	- ค่าแรงประกอบโครงเหล็กรูปพรรณ	279.00	กก	-	-	12.00	3,348.00	3,348.00	รวมลดเชื่อม
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							37,786.67	


 นายณัฐพล วงศ์อินทร์รัตน์
 วิศวกร
 บริษัท