



สรุปผลการประมาณราคากลางก่อสร้าง


แบบ ปร.5

โครงการ เปลี่ยนห้องตั้งประปาบ้านบนควน
 สถานที่ หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
 ประเภท (ประปา) เจาะบ่อบาดาล
 หน่วยราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนระบบประปา	282,892.33	1.3074	369,853.43	Fasctor F
2	ประเภทงานป้าย	-		-	ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR 5%
2	2.1ป้ายชื่อโครงการ				ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	2.2ป้ายประกาศประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	-	เงินจ่ายล่วงหน้าจ่าย 0%
		-		-	เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		369,853.43	
		คิดเป็นเงินประมาณ		369,000.00	
สามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน					

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ
 (สิบทศุวิทย์ เรืองแก้ว) วิศวกรโยธาชำนาญการ




(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายเอกชัย เมืองสงศรี) นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายสมพร หมุนแก้ว) เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการเปลี่ยนห้องประชุม บ้านบดินทาม หมู่ที่ 8
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสะอาด อำเภอ นาโยง จังหวัดตรัง
 หน่วยงานราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
 ประมาณการโดย นายณัฐพล วงศ์อิมทรัตน์

แบบเลขที่
 กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
 ประมาณราคาวัดวันที่ 19 ธันวาคม 2565

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานทอถึงเหล็กเก็บน้ำ	1.00	งาน	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
	งานรื้อถอน-ย้ายท่อถึงเหล็กเก่า, พร้อมติดตั้งท่อถึงเหล็กใหม่และทาสีถึงกรงสนิมเหล็ก	1.00	ถึง	200,000.00	200,000.00			200,000.00	
2	งานติดตั้งอุปกรณ์ภายนอกห้องเหล็ก	1.00	ตัว	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	เพรสเซอร์ลิฟท์	1.00	ตัว	300.00	300.00	-	-	300.00	
	เกล็ดความดัน ขนาด 7 บาร์	1.00	ตัว	150.00	150.00	100.00	100.00	250.00	
	บอลวาล์วทองเหลือง ขนาด Ø 1/2"	1.00	ตัว	30.00	30.00	-	-	30.00	
	ลดเหลี่ยมเหล็ก ขนาด 1/2"x1/4"	4.00	ตัว	30.00	120.00	-	-	120.00	
	น๊อตเหล็ก ขนาด Ø 1/4"	1.00	ตัว	35.00	35.00	-	-	35.00	
	สามทางเหล็ก ขนาด Ø 1/4"	2.00	ตัว	30.00	60.00	-	-	60.00	
	ข้องอเหล็ก ขนาด Ø 1/4"	1.00	ตัว	980.00	980.00	400.00	400.00	1,380.00	
	บอลวาล์วทองเหลือง ขนาด Ø 2"	1.00	ตัว	840.00	840.00	-	-	840.00	
	เขี้ยวหัวทองเหลือง ขนาด Ø 2"	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	เข็มล่อฟ้าทองแดง ขนาด Ø 20 มม.	1.00	ชุด	560.00	560.00	-	-	560.00	
	แท่งทองแดง ขนาด Ø 15 มม. ยาว 1.80 mmm.และอุปกรณ์								

ประธานกรรมการ
รองกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการเปลี่ยนห้องประปา บ้านบนควน หมู่ที่ 8
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสะบ้า อำเภอ นาโยง จังหวัดตรัง
 หน่วยงานราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า
 ประมาณการโดย นายณัฐพล วงศ์อินทร์ดี, นายสมพร หมนแก้ว, นายเอกชัย เมืองสองศรี

แบบแสดงที่
 กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า

ประมาณราคาวันที่ 26 กรกฎาคม 2565




ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานประสานท่อระหว่างห้องถึงสูง-ปอบาดาล								
	ยูนิย่น (GS) Ø 2"	1.00	ชุด	280.00	280.00			280.00	
	น๊อปเปิ้ลเหล็ก Ø 2"	2.00	ตัว	100.00	200.00			200.00	
	ข้องอ 90° (GS) Ø 2"	2.00	ตัว	145.00	290.00			290.00	
	ท่อเหล็ก (GS) คัดน้ำเงิน ขนาดØ 2"	1.00	เมตร	370.83	370.83			370.83	
	โพรสวิตซ์ ขนาด 1"(15A)	1.00	ชุด	2,100.00	2,100.00			2,100.00	
4	งานประสานท่อระหว่างห้องถึงสูง-ถังกรองขมิ้นเหล็ก								
	ข้องอ 90° (GS) Ø 2-1/2"	4.00	ตัว	250.00	1,000.00			1,000.00	
	น๊อปเปิ้ลเหล็ก Ø 2-1/2"	1.00	ตัว	180.00	180.00			180.00	
	บอลวาล์วทองเหลือง Ø 2-1/2"	1.00	ตัว	1,300.00	1,300.00	500.00	500.00	1,800.00	
	อีโบลท์ Ø 21/2"	1.00	ตัว	295.00	295.00			295.00	
	ท่อ PVC ขนาด 2-1/2"	1.00	เมตร	342.00	342.00			342.00	
	ท่อเหล็ก (GS) คัดน้ำเงิน ขนาดØ 2-1/2"	2.00	เมตร	266.00	532.00	135.00	270.00	802.00	
	กาบประสานท่อ PVC 250 กรัม	1.00	กระป๋อง	190.00	190.00			190.00	
	ยูนิย่น (GS) Ø 2-1/2"	1.00	ชุด	480.00	480.00			480.00	
	ข้อต่อเกลียวนอก PVC ขนาด Ø 2-1/2"	2.00	ตัว	41.00	82.00			82.00	
	งานถังกรองขมิ้นเหล็ก Ø 1.15 ม. สูง 1.66 ม.								
	เปลี่ยนสายกรองขมิ้นเหล็กและอุปกรณ์สำหรับกรองน้ำ	1.00	งาน	10,000.00	10,000.00			10,000.00	

.....ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการเปลี่ยนห้องประจำ บ้านบนควน หมู่ที่ 8
 สถานีก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสะเกษบัว อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
 หน่วยงานราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะเกษบัว
 ประมาณการโดย นายณัฐพล วงศ์อินทร์, นายสมพร หมูแมแก้ว, นายเอกชัย เมืองสองศรี

แบบเลขที่
 กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะเกษบัว
 ประมาณราคาวันที่ 26 กรกฎาคม 2565

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานไฟฟ้า								
	ติดตั้งตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำพร้อมต่อวงจรควบคุมระดับน้ำแบบอัตโนมัติ	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	สายไฟฟ้า VCT ขนาด ๓ 2x2.5 sq.mm (สายไฟสี่ขั้ว) เชื่อมตู้ควบคุมพร้อมท่อร้อยสายและอุปกรณ์เชื่อมต่อ	3.00	เมตร	19.00	57.00	12.00	36.00	93.00	
	สายไฟฟ้า VCT ขนาด ๓ 3x2.5 sq.mm (สายไฟสามขั้ว) พร้อมท่อร้อยสายและอุปกรณ์เชื่อมต่อ	3.00	เมตร	24.50	73.50	13.00	39.00	112.50	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							282,892.33	

 ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ