

สรุปผลการประมาณราคากลางก่อสร้าง

แบบ ปร.5

โครงการ เจาะบ่อบาดาลพร้อมย้ายท่อถึงประปาบ้านหนองใหญ่ ม.4


สถานที่ หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสะอาด อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง


ประเภท (ประปา) เจาะบ่อบาดาล


หน่วยราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนระบบประปา	302,192.68	1.3074	395,086.71	Fasctor F
2	ประเภทงานป้าย	-		-	ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR 6%
2	2.1ป้ายชื่อโครงการ				ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	2.2ป้ายประกาศประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	-	เงินจ่ายล่วงหน้าจ่าย 0%
		-		-	เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		395,086.71	
		คิดเป็นเงินประมาณ		395,000.00	
สามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน					

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการฯ
(สิบโทสุวิทย์ เรืองแก้ว) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายเอกชัย เมืองสองศรี) นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายณัฐพล วงศ์อินทร์) ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมย้ายห้องถึงประปาบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 4

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสะอาด อำเภอ นาโยง จังหวัดตรัง

หน่วยราชการ





องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

ประมาณการโดย

นายสมพร หนูแก้ว , นายณัฐพล วงศ์อินทร์ดี , นายเอกชัย เมื่อสองครั้ง

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
ประมาณราคาวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน		หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน			
1	งานฐานรากห้อง									
	งานขุดดินและถมกลับ	10.00	ลบ.ม			99.00	990.00		990.00	
	งานเสาเข็ม คสล. 0.15x0.15x6.00	13.00	ต้น	465.00	6,045.00	126.00	1,638.00		7,683.00	
	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.30	ลบ.ม	1,735.18	520.55	398.00	119.40		639.95	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	3.00	ลบ.ม	1,833.85	5,501.55	498.00	1,494.00		6,995.55	
	งานไม้แบบ	14.00	ตร.ม.	400.00	5,600.00	115.00	1,610.00		7,210.00	
	ตะปู	3.00	กก.	36.00	108.00				108.00	
	งานเหล็กเส้นกลม SR-24 RB 6 มม.	30.00	กก.	29.71	891.30	4.10	123.00		1,014.30	
	งานเหล็กเส้นกลม SR-24 RB 9 มม.	90.00	กก.	29.66	2,669.40	4.10	369.00		3,038.40	
	ลวดผูกเหล็ก	3.60	กก.	33.00	118.80				118.80	
	น๊อตสกรูยึดท่อถึงพร้อมแหวนรอง 25 มม.ยาว 0.85 ม.	8.00	ชุด	340.00	2,720.00				2,720.00	
	ทรายหยาบ	2.00	ลบ.ม	490.66	981.32	91.00	182.00		1,163.32	
2	งานท่อถึงเหล็กกับน้ำ									
	งานร้อยถอนท่อถึงเหล็ก, ถังกรองสนิมเหล็ก ย้ายพร้อมติดตั้ง	1.00	งาน			30,000.00	30,000.00		30,000.00	
	งานทาสี ซ่อมรอยรั่วท่อถึงเหล็กและถังกรองสนิมเหล็ก	1.00	งาน	23,000.00	23,000.00	-	-		23,000.00	
	งานติดตั้งท่อและอุปกรณ์ภายในท่อถึงเหล็ก									
	ท่อ pvc ขนาด Ø 2" ชั้นคุณภาพ 8.5	6.00	เส้น	212.15	1,272.90				1,272.90	
	ท่อ pvc ขนาด Ø 1" ชั้นคุณภาพ 13.5	3.00	เส้น	106.54	319.62				319.62	
	กาบประสานท่อ ขนาด 500 กรัม	2.00	กระป๋อง	252.34	504.68				504.68	

.....ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ


ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมย้ายห้องถึงประปาบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 4
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสะอาด อำเภอ นาโงียง จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด นายสมพร ทุมณแก้ว , นายณัฐพล วงศ์อินทร์รัตน์
 ประมาณการโดย นายสมพร ทุมณแก้ว , นายณัฐพล วงศ์อินทร์รัตน์

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ข้อง 90° pvc Ø 2"	1.00	อัน	26.17	26.17	-	-	26.17	
	ข้อง 90° pvc Ø 1"	1.00	อัน	14.02	14.02	-	-	14.02	
	ข้อต่อ 3 ทาง pvc Ø 2"	5.00	อัน	37.38	186.90	-	-	186.90	
	ข้อต่อเกลียวนอก pvc Ø 2"	1.00	อัน	20.00	20.00	-	-	20.00	
	ข้อต่อเกลียวนอก pvc Ø 1"	1.00	อัน	7.00	7.00	-	-	7.00	
3	งานติดตั้งอุปกรณ์ภายนอกห้องเหล็ก								
	เพรชเซอร์วิทซ์	1.00	ตัว	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	เกจวัดความดัน ขนาด 7 บาร์	1.00	ตัว	300.00	300.00	-	-	300.00	
	บอลวาล์วทองเหลือง ขนาด Ø 1/2"	1.00	ตัว	150.00	150.00	100.00	100.00	250.00	
	ลดเหลี่ยมเหล็ก ขนาด Ø 1/2"x1/4"	1.00	ตัว	30.00	30.00	-	-	30.00	
	น๊ิปเปิ้ลเหล็ก ขนาด Ø 1/4"	4.00	ตัว	30.00	120.00	-	-	120.00	
	สามทางเหล็ก ขนาด Ø 1/4"	1.00	ตัว	35.00	35.00	-	-	35.00	
	ข้องเหล็ก ขนาด Ø 1/4"	2.00	ตัว	30.00	60.00	-	-	60.00	
	มาตรวัดน้ำ ขนาด Ø 2"	1.00	ชุด	8,500.00	8,500.00	400.00	400.00	8,900.00	
	บอลวาล์วทองเหลือง ขนาด Ø 2"	1.00	ตัว	980.00	980.00	-	-	980.00	
	เขี้ยวส่วทองเหลือง ขนาด Ø 2"	1.00	ตัว	840.00	840.00	-	-	840.00	
	เข็มล่อฟ้าทองแดง ขนาด Ø 20 มม.	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	แท่งทองแดง ขนาด Ø 15 มม. ยาว 1.80 มม. และอุปกรณ์	1.00	ชุด	560.00	560.00	-	-	560.00	

.....ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการเจาะป่อบาดาลพร้อมย้ายห้องปั้บบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 4
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโหม่ง จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า
 ประมาณการโดย นายสมพร ทุมมนแก้ว , นายณัฐพล วงศ์อินทร์รัตน์

แบบเลขที่

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า
 ประมาณราคาวัดวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานประสานท่อระหว่างห้องสู้งกับป่อบาดาล								
	ยูนิเจน (GS) Ø 2"	1.00	ตัว	280.00	280.00	-	-	280.00	
	นิปลืลเหล็ก Ø 2"	1.00	ตัว	100.00	100.00	-	-	100.00	
	ข้อง 90° (GS) Ø 2"	4.00	ตัว	145.00	580.00	-	-	580.00	
	ข้อต่อเกลียวนอก pvc ขนาด Ø 2"	2.00	ตัว	18.51	37.02	-	-	37.02	
	ท่อ pvc ขนาด Ø 2" ชั้นคุณภาพ 13.5	2.00	เส้น	242.99	485.98	40.00	80.00	565.98	
5	งานประสานท่อระหว่างห้องสู้งกับถังกรองสับบิมเหล็ก								
	ท่อเหล็กขนาด ขนาด Ø 2-1/2" (คาน้ำเงิน)	4.20	เมตร	266.67	1,120.01	135.00	567.00	1,687.01	
	บอลวาล์วทองเหลือง Ø 2-1/2"	5.00	ตัว	1,300.00	6,500.00	500.00	2,500.00	9,000.00	
	นิปลืลเหล็ก (GS) Ø 2-1/2"	15.00	ตัว	180.00	2,700.00	-	-	2,700.00	
	ยูนิเจน (GS) Ø 2-1/2"	3.00	ตัว	480.00	1,440.00	-	-	1,440.00	
	งอ 90° (GS) Ø 2-1/2"	9.00	ตัว	250.00	2,250.00	-	-	2,250.00	
	สามทาง (GS) Ø 2-1/2"	4.00	ตัว	380.00	1,520.00	-	-	1,520.00	
	ข้อต่อเกลียวนอก PVC ขนาด Ø 2-1/2"	2.00	ตัว	41.00	82.00	-	-	82.00	
	ข้อต่อโปลีเอทขนาด Ø 2-1/2"	1.00	ตัว	350.00	350.00	-	-	350.00	
	ท่อ pvc Ø 2-1/2" ชั้น 8.5	3.00	เมตร	85.50	256.50	-	-	256.50	

.....ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการจะก่อสร้างอาคารพร้อมย้ายห้องถึงประปาบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 4
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสะบ้า อำเภอ นาโยง จังหวัดตรัง
 หน่วยงานราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า
 ประมาณการโดย นายสมพร ทุมุนแก้ว , นายณัฐพล วงศ์อินทร์รัตน์

แบบเลขที่ ก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า
 ประมาณราคาวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานเครื่องสูบน้ำ								
	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่มใต้ขนาด 1.5HP พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	28,000.00	28,000.00	-	-	28,000.00	
7	งานไฟฟ้าควบคุม								
	ติดตั้งตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำพร้อมต่อวงจรควบคุมระดับน้ำแบบอัตโนมัติ	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	สายไฟฟ้า VCT ขนาด Ø 2x2.5 sq.mm(สายไฟเพื่อทรัพย์สินเข้าตู้ควบคุม)	8.00	เมตร	19.00	152.00	12.00	96.00	248.00	
8	งานมิเตอร์ไฟฟ้า								
	สายไฟ THW-A ขนาด Ø 25 sq.mm.	36.00	เมตร	15.00	540.00	25.00	900.00	1,440.00	
	แร็คของการไฟฟ้า 3 ช่อง	2.00	อัน	200.00	400.00	-	-	400.00	
	ลูกถ้วยแร็ค	4.00	ลูก	60.00	240.00	-	-	240.00	
	ฟรีฟอร์มเด็คเอ็น-รัดสายหุ้ม ขนาด Ø 25 sq.mm.	4.00	อัน	75.00	300.00	-	-	300.00	
	ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15(45) A 220 V	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	
9	งานฐานรากถึงรองรับเหล็ก								
	ขุดดินและถมดิน	0.45	ลบ.ม			99.00	44.55	44.55	
	ทรายหยาบอัดแน่น	0.35	ลบ.ม	490.66	171.73	99.00	34.65	206.38	
	คอนกรีต (1:2:4)	0.45	ลบ.ม	1,833.85	825.23	436.00	196.20	1,021.43	
	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	1.50	ตร.ม	400.00	600.00	115.00	172.50	772.50	
	ตะปู	0.50	กก.	36.00	18.00			18.00	
	ลวดผูกเหล็ก	0.60	กก.	33.00	19.80			19.80	
	งานเหล็กเส้นกลม SR-24 RB 9 mm.	20.00	กก.	29.66	593.20	4.10	82.00	675.20	

.....โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

