

สรุปผลการประมาณราคากลางก่อสร้าง

แบบ ปร.5

โครงการ เจาะบ่อบาดาลพร้อมย้ายท่อถึงประปาบ้านอดีตผู้ใหญ่נית นวลนิ่ม ม.1


สถานที่ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสะอาด อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง


ประเภท (ประปา) เจาะบ่อบาดาล


หน่วยราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนระบบประปา	317,259.60	1.3074	414,785.20	Fasctor F
2	ประเภทงานป้าย	-		-	ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR 6%
2	2.1ป้ายชื่อโครงการ				ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	2.2ป้ายประกาศประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	-	เงินยืมล่วงหน้าจ่าย 0%
		-		-	เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		414,785.20	
		คิดเป็นเงินประมาณ		414,000.00	
สี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน					

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการฯ
(สิบทศุวิทย์ เรืองแก้ว) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายพิพากษ์ ห้าสังข์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายสมพร หมุนแก้ว) เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน

ประมาณราคากลางก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยราชการ

ประมาณการโดย

โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมย้ายห้องปั้มน้ำบ้านอติตัญญูใหญ่ นวสนิม ม.1

หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสะบ้า อำเภอ นาโงียง จังหวัดตรัง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า

นายสมพร หนูแก้ว , นายณัฐพล วงศ์อินทร์ตัน , นายเอกชัย เมื่อลงองค์

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า

ประมาณราคากลางวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน		หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน			
1	งานฐานรากทอถัง									
	งานชุดดินและถมกลับ	10.00	ลบ.ม			99.00	990.00		990.00	
	งานเสาเข็ม คสล. 0.15x0.15x6.00	13.00	ต้น	465.00	6,045.00	126.00	1,638.00		7,683.00	
	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.30	ลบ.ม	1,735.18	520.55	398.00	119.40		639.95	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	3.00	ลบ.ม	1,833.85	5,501.55	498.00	1,494.00		6,995.55	
	งานไม้แบบ	14.00	ตร.ม.	400.00	5,600.00	115.00	1,610.00		7,210.00	
	ตะปู	3.00	กก.	36.00	108.00				108.00	
	งานเหล็กเส้นกลม SR-24 RB 6 มม.	30.00	กก.	29.71	891.30	4.10	123.00		1,014.30	
	งานเหล็กเส้นกลม SR-24 RB 9 มม.	90.00	กก.	29.66	2,669.40	4.10	369.00		3,038.40	
	ลวดผูกเหล็ก	3.60	กก.	33.00	118.80				118.80	
	น็อตสกรูยึดท่อถึงพร้อมแหวนรอง 25 มม.ยาว 0.85 ม.	8.00	ชุด	340.00	2,720.00				2,720.00	
	ทรายหยาบ	2.00	ลบ.ม	490.66	981.32	99.00	198.00		1,179.32	
2	งานทอถังเหล็กเก็บน้ำ									
	งานร้อยท่อถังเหล็ก, ลังกรองสนิมเหล็ก ย้ายพร้อมติดตั้ง	1.00	งาน			30,000.00	30,000.00		30,000.00	
	งานทาสี ซ่อมรอยรั่วทอถังเหล็กและถังกรองสนิมเหล็ก	1.00	งาน	23,000.00	23,000.00	-	-		23,000.00	
	งานติดตั้งท่อและอุปกรณ์ภายในทอถังเหล็ก									
	ท่อ pvc ขนาด 2" ชั้นคุณภาพ 8.5	6.00	เส้น	212.15	1,272.90				1,272.90	
	ท่อ pvc ขนาด 1" ชั้นคุณภาพ 13.5	3.00	เส้น	106.54	319.62				319.62	
	การประสานท่อ ขนาด 500 กรัม	3.00	การปะอง	252.34	757.02	-	-		757.02	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ





.....กรรมการ

.....กรรมการ




.....กรรมการ

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมย้ายท่อถึงประปาบ้านอดีตผู้ใหญ่โต นวลนิ่ม ม.1
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสะบ้า อำเภอ นาโง่ง จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า
 ประมาณการโดย นายสมพร หนูนงแก้ว , นายณัฐพล วงศ์อินทร์ตัน, นายเอกชัย เมืองสองศรี
 กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า
 ประมาณราคาวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ข้อง 90° pvc Ø 2"	1.00	อัน	26.17	26.17	-	-	26.17	
	ข้อง 90° pvc Ø 1"	1.00	อัน	14.02	14.02	-	-	14.02	
	ข้อต่อ 3 ทาง pvc Ø 2"	5.00	อัน	37.38	186.90	-	-	186.90	
	ข้อต่อเกลียวนอก pvc Ø 2"	1.00	อัน	20.00	20.00	-	-	20.00	
	ข้อต่อเกลียวนอก pvc Ø 1"	1.00	อัน	7.00	7.00	-	-	7.00	
3	งานติดตั้งอุปกรณ์ยกของท่อถึงเหล็ก								
	เพรสเซอร์สวิตซ์	1.00	ตัว	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	เกจวัดความดัน ขนาด 7 บาร์	1.00	ตัว	300.00	300.00	-	-	300.00	
	บอลวาล์วทองเหลือง ขนาด Ø 1/2"	1.00	ตัว	150.00	150.00	100.00	100.00	250.00	
	ลดเหลี่ยมเหล็ก ขนาด Ø 1/2"x1/4"	1.00	ตัว	30.00	30.00	-	-	30.00	
	น๊อปเปิ้ลเหล็ก ขนาด Ø 1/4"	4.00	ตัว	30.00	120.00	-	-	120.00	
	สามทางเหล็ก ขนาด Ø 1/4"	1.00	ตัว	35.00	35.00	-	-	35.00	
	ข้องอเหล็ก ขนาด Ø 1/4"	2.00	ตัว	30.00	60.00	-	-	60.00	
	มาตรวัดน้ำ ขนาด Ø 2"	1.00	ชุด	8,500.00	8,500.00	400.00	400.00	8,900.00	
	บอลวาล์วทองเหลือง ขนาด Ø 2"	1.00	ตัว	980.00	980.00	-	-	980.00	
	เข็ควาล์วทองเหลือง ขนาด Ø 2"	1.00	ตัว	840.00	840.00	-	-	840.00	
	เข็มล่อฟ้าทองแดง ขนาด Ø 20 มม.	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	แท่งทองแดง ขนาด Ø 15 มม. ยาว 1.80 กม.และอุปกรณ์	1.00	ชุด	560.00	560.00	-	-	560.00	


ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานประสานท่อระหว่างห้องสู่งกับบ่อบาดาล								
	ยูเนียน (GS) Ø 2"	1.00	ตัว	280.00	280.00	-	-	280.00	
	น๊อปเปิดเหล็ก Ø 2"	1.00	ตัว	100.00	100.00	-	-	100.00	
	ข้องอ 90° (GS) Ø 2"	4.00	ตัว	145.00	580.00	-	-	580.00	
	ข้อต่อเกลียวนอก pvc ขนาด Ø 2"	2.00	ตัว	18.51	37.02	-	-	37.02	
	ท่อ pvc ขนาด Ø 2" ชั้นคุณภาพ I3.5	2.00	เส้น	242.99	485.98	40.00	80.00	565.98	
5	งานประสานท่อระหว่างห้องสู่งกับถังกรองสนิมเหล็ก								
	ท่อเหล็กขนาด ขนาด Ø 2-1/2" (คาดน้ำเงิน)	4.20	เมตร	266.67	1,120.01	135.00	567.00	1,687.01	
	บอลวาล์วทองเหลือง Ø 2-1/2"	5.00	ตัว	1,300.00	6,500.00	500.00	2,500.00	9,000.00	
	น๊อปเปิดเหล็ก (GS) Ø 2-1/2"	15.00	ตัว	180.00	2,700.00	-	-	2,700.00	
	ยูเนียน (GS) Ø 2-1/2"	3.00	ตัว	480.00	1,440.00	-	-	1,440.00	
	งอ 90° (GS) Ø 2-1/2"	9.00	ตัว	250.00	2,250.00	-	-	2,250.00	
	สามทาง (GS) Ø 2-1/2"	4.00	ตัว	380.00	1,520.00	-	-	1,520.00	
	ข้อต่อเกลียวนอก PVC ขนาด Ø 2-1/2"	2.00	ตัว	41.00	82.00	-	-	82.00	
	ข้อต่อโพลีเอทิลีนขนาด Ø 2-1/2"	1.00	ตัว	350.00	350.00	-	-	350.00	
	ท่อ pvc Ø 2-1/2" ชั้น ๘.๕	3.00	เมตร	85.50	256.50	60.00	180.00	436.50	

ช่างานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมย้ายห้องถึงประปาบ้านอดีตผู้ใหญ่โต นวสิทธิ์ ม.1

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดสงขลา

หน่วยราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า

ประมาณการโดย นายสมพร หนูนแก้ว , นายณัฐพล วงศ์อินทร์ตัน , นายเอกชัย เมืองสองศรี

ประมาณราคาวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานเครื่องสูบน้ำ								
	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่มใต้น้ำขนาด 1.5HP พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	28,000.00	28,000.00	-	-	28,000.00	
7	งานไฟฟ้าควบคุม								
	ติดตั้งตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำพร้อมต่อวงจรควบคุมระดับน้ำแบบอัตโนมัติ	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	สายไฟฟ้า VCT ขนาด \varnothing 2x2.5 sq.mm(สายไฟเพื่อสวิตช์เข้าตู้ควบคุม)	8.00	เมตร	19.00	152.00	12.00	96.00	248.00	
8	งานมิเตอร์ไฟฟ้า								
	สายไฟ THW-A ขนาด \varnothing 25 sq.mm. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	200.00	เมตร	15.00	3,000.00	25.00	5,000.00	8,000.00	
	สายไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง สูง 6 เมตร	3.00	ต้น	1,300.00	3,900.00	-	-	3,900.00	
	ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15(45) A 220 V	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	
9	งานฐานรากถังกรองสนิมเหล็ก								
	ขุดดินและถมดิน	0.45	ลบ.ม			99.00	44.55	44.55	
	ทรายหยาบอัดแน่น	0.35	ลบ.ม			99.00	34.65	206.38	
	คอนกรีต (1:2:4)	0.45	ลบ.ม			436.00	196.20	1,021.43	
	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	1.50	ตร.ม			115.00	172.50	772.50	
	ตะปู	0.50	กก.				18.00	18.00	
	ลวดผูกเหล็ก	0.60	กก.				19.80	19.80	
	งานเหล็กเส้นกลม SR-24 RB 9 มม.	20.00	กก.			4.10	82.00	675.20	

.....ผู้อำนวยการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมย้ายท่อถังประปาบ้านอติตผู้ใหญ่โคต นว.ล.ม.1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสะบ้า อำเภอ นาโยง จังหวัดตรัง

หน่วยราคาการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า





ประมาณการโดย นายสมพร หนูเมแก้ว , นายณัฐพล วงศ์อินทร์ตัน เมืองสงขลา

แบบเลขที่

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า

ประมาณราคาวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
10	งานถังกรองสับเหล็ก Ø 1.15 ม. สูง 1.66 ม.	1.00	งาน	10,000.00	10,000.00			10,000.00	
11	งานเปลี่ยนสารกรองถึงสนิมเหล็กและอุปกรณ์สำหรับกรองน้ำ								
	งานเจาะบ่อบาดาล								
	เจาะบ่อบาดาล พร้อมอุปกรณ์ปากบ่อครบชุด	50.00	เมตร	2,080.00	104,000.00	-	-	104,000.00	
	ค่าสำรวจธรณีพิลึกส์ เพื่อหาจุดตำแหน่งเจาะ	1.00	จุด	7,700.00	7,700.00	-	-	7,700.00	
12	งานท่อเมนจ่ายน้ำ								
	ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5	21.00	ท่อน	212.15	4,455.15	60.00	1,260.00	5,715.15	
	ข้อต่อตรงลด 2-1/2X2 นิ้ว	1.00	ตัว	53.00	53.00			53.00	
	สามทางขนาด 2 นิ้ว	1.00	ตัว	36.45	36.45			36.45	
	ข้อต่อเกลียวนอก ขนาด 2-1/2 นิ้ว	1.00	ตัว	58.00	58.00			58.00	
	ประตุน้ำ PVC ขนาด 2 นิ้ว	1.00	ตัว	160.50	160.50			160.50	
	ข้อต่อข้องอ 90 องศา ขนาด 2 นิ้ว	1.00	ตัว	26.17	26.17			26.17	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							317,259.60	


ประธานกรรมการ

กรรมการ

ผู้ตรวจการ

กรรมการ