


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ติดตั้งเสาไฟฟ้า High Must หน้า ศพต.อบต.โคกสะบ้า หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ทำการติดตั้งเสาไฟฟ้า High Must สูง ๑๕.๐๐ เมตร พร้อมวงแหวนโคมไฟ ๕๐๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย โดยติดตั้งไว้ ณ สถานที่ก่อสร้าง (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โคกสะบ้า กำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
(ห้าแสนบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบแสดงรายละเอียดการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๔)
- ๖.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ สิบโทสุวิทย์ เรืองแก้ว ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ ประธานกรรมการ
- ๗.๒ นายพิพากษ์ ห้าสังข์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
- ๗.๓ นายเอกชัย เมืองสองศรี ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน กรรมการ




สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง


แบบ ปร.5

ประเภทงาน โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้า High Must หน้า ศพด.อบต.โคกสะบ้า หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
 ปริมาณงาน เสาไฟฟ้า High Must สูง 15.00 เมตร พร้อมวงแหวน โคมไฟ 400 วัตต์
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า
 แบบเลขที่
 ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	363,260.00	1.3795	501,117.17	Factor F ฝนตกชุก 1 - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			501,117.17	ระยะเวลาทำงาน 45 วัน
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			500,000.00	
	ตัวอักษร (ห้าแสนบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า ที่ 240/2565 สั่ง ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2565
 ได้พิจารณาแล้วเห็นควรใช้ราคากลาง 500,000.00 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
 เป็นราคากลางในการก่อสร้างในครั้งนี้

ลงชื่อ  ประธานคณะกรรมการ
 (สิรินทวิทย์ เรืองแก้ว) วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการฯ
 (นายพิพากษ์ ห้าสังข์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการฯ
 (นายเอกชัย เมืองสองศรี) นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

โครงการ ติดตั้งเสาไฟฟ้า High Must หน้า ศพต.อบต.โคกสะบ้า หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกสะบ้า อำเภอนายูง จังหวัดตรัง
 ปริมาณ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสะบ้า อำเภอนายูง จังหวัดตรัง
 เสาไฟฟ้า High Must สูง 15.00 เมตร พร้อมวงแหวน โคมไฟ 400 วัตต์
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า
 ประมาณราคาโดย ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ - ค่าแรง - ต่อหน่วย		จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง									
	- เสาไฟฟ้า สูง 15.00 เมตร	1.00	ต้น	190,000.00	-	190,000.00	1.3795	262,105.00	262,105.00	
	- ชุดแหวนล๊อคขั้วเคเบิลอุปกรณ์	1.00	ชุด	55,000.00	-	55,000.00	1.3795	75,872.50	75,872.50	
	- โคมไฟ 400 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์	6.00	โคม	8,700.00	-	8,700.00	1.3795	12,001.65	72,009.90	
	- ฐานเสา คสล.	1.00	แท่ง	31,000.00	-	31,000.00	1.3795	42,764.50	42,764.50	
	- สายไฟฟ้า CV 2C x 10 mm2 ระหว่างเสา	50.00	เมตร	150.00	-	150.00	1.3795	206.93	10,346.25	
	- สายไฟฟ้า VCT 4 x 6 mm ² (สายไฟฟ้าเดินในเสาถึงดวงโคม)	20.00	เมตร	153.00	-	153.00	1.3795	211.06	4,221.27	
	- วางสายไฟฟ้า พร้อมบิตทับ	40.00	เมตร	-	100.00	100.00	1.3795	137.95	5,518.00	
	- Ground rod	1.00	ชุด	500.00	-	500.00	1.3795	689.75	689.75	
	- อุปกรณ์+ตู้ควบคุมอัตโนมัติ	1.00	ชุด	20,000.00	-	20,000.00	1.3795	27,590.00	27,590.00	
	รวมงานไฟฟ้าทั้งหมด						363,260.00		501,117.17	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้ว เห็นควรใช้ราคาข้างต้นเป็นราคากลางในการก่อสร้าง

(ลงชื่อ)..... (สปีโศวิทย์ เรืองแก้ว) ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..... (นายพิพากษ์ ท่าสิงห์) กรรมการ

(ลงชื่อ)..... (นายเอกชัย เมืองสองศรี) กรรมการ