

## สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5


ประเภทงาน โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะถนนสายเกาะห้วย-นางประหลาด (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง  
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนสายเกาะห้วย-นางประหลาด หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง  
 ปริมาณงาน เสาไฟฟ้าสูง 9.00 เมตร พร้อมกิ่งเคเบิลไฟฟ้า 250 วัตต์ High Pressure Sodium พร้อมอุปกรณ์  
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า  
 แบบเลขที่  
 ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565


ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	362,590.00	1.3795	500,192.91	Factor F ผนตกชุก 1 - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			500,192.91	ระยะเวลาทำงาน 45 วัน
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			500,000.00	
	ตัวอักษร (ห้าแสนบาทถ้วน)				


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า ที่ 184/2565 สังกัด ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2565

ได้พิจารณาแล้วเห็นควรใช้ราคากลาง 500,000.00 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

เป็นราคากลางในการก่อสร้างในครั้งนี้

ลงชื่อ  ประธานคณะกรรมการ  
 (นายพิพากษ์ ห้าสังข์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการฯ  
 (นายเอกชัย เมืองสองศรี) นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการฯ  
 (นายสมพร หมุนแก้ว) เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน

โครงการ ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณูปโภคบนสายเกาะหะยี-บางปะหลาด (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 6 ตำบลโคกละม้าย อำเภอनाโยย จังหวัดตรัง  
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนสายเกาะหะยี-บางปะหลาด หมู่ที่ 6 ตำบลโคกละม้าย อำเภอनाโยย จังหวัดตรัง  
 ปริมาณงาน เส้าไฟฟ้าสูง 9.00 เมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า 250 วัตต์ High Pressure Sodium พร้อมอุปกรณ์  
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกละม้าย  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565  
 ประมาณราคาโดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ - ค่าแรง - ต่อหน่วย		จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานติดตั้งไฟฟ้ากิ่งเดียว สูง 9.00 เมตร	8.00	ต้น	13,700.00	-	109,600.00	1.3795	18,899.15	151,193.20	
	- เส้าไฟฟ้า สูง 9.00 เมตร พร้อมกิ่งเดียว 2.40 เมตร และอุปกรณ์ที่วัสดุครบชุด	8.00	โคม	9,000.00	-	72,000.00	1.3795	12,415.50	99,324.00	
	- โคมไฟฟ้า 250 W. High Pressure Sodium พร้อมอุปกรณ์	8.00	ฐาน	5,000.00	-	40,000.00	1.3795	6,897.50	55,180.00	
	- ฐานเส้าไฟฟ้าคอนกรีต	238.00	เมตร	195.00	-	46,410.00	1.3795	269.00	64,022.60	
	- สายไฟฟ้า CV 3 x 10 mm <sup>2</sup> (สายไฟฟ้าเดินระหว่างเสา)	176.00	เมตร	10.00	-	1,760.00	1.3795	13.80	2,427.92	
	- สายไฟฟ้า THW 1 x 2.5 mm <sup>2</sup> (สายไฟฟ้าเดินในเส้าถึงดวงโคม)	8.00	ชุด	125.00	-	1,000.00	1.3795	172.44	1,379.50	
	- ค่าทาสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง	210.00	เมตร	-	100.00	21,000.00	1.3795	137.95	28,969.50	
	- ชุดวางสายไฟฟ้า (ความยาวเท่ากับช่วงเสา)	8.00	ชุด	290.00	-	2,320.00	1.3795	400.06	3,200.44	
	- Ground rod	7.00	เมตร	500.00	-	3,500.00	1.3795	689.75	4,828.25	
	- ค่าต่อเหล็กผ่านทางเชื่อม	8.00	ชุด	-	5,000.00	40,000.00	1.3795	6,897.50	55,180.00	
	- ค่าแรงติดตั้ง	1.00	ชุด	25,000.00	-	25,000.00	1.3795	34,487.50	34,487.50	
	- ตู้ควบคุม พร้อมอุปกรณ์ครบชุด									
	รวมงานไฟฟ้ากิ่งเดียวสูง 9.00 เมตร					362,590.00			500,192.91	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้ว เห็นควรใช้ราคาข้างต้นเป็นราคากลางในการก่อสร้างฯ

(ลงชื่อ).....  
 (นายพิทักษ์ ทาสังข์).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....  
 (นายเอกชัย เมืองสองศรี).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....  
 (นายสมพร ทุมเนแก้ว).....กรรมการ