


สรุปผลการประมาณราคากลาง

ประเภทงาน โครงการขยายเขตท่อเมนประปาถนนสายเกาะห้วย-นางประหลาด หมู่ที่ 4
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสะอาด อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร (ประเภทงานระบบประปา)	14,550.97	1.30910	19,048.67	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - เงินประกันผลงานหัก 0% - เงินภาษี 7%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		19,048.67	
		คิดเป็นเงินประมาณ		19,048.67	
(ตัวอักษร) (หนึ่งหมื่นเก้าพันสี่สิบแปดบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)					

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการฯ
 (นายเอกชัย เมืองสองศรี) นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
 (นายสมพร ทุมแก้ว) เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
 (นายณัฐพล วงศ์อินทร์) ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ประมาณราคาากลางค่าก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

เจ้าของ

ประมาณการโดย

โครงการขยายเขตท่อเมนประปาถนนสายเกาะหยี-นางประหลาด หมู่ที่ 4

หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

นายสมพร ทุมแก้ว เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน , นายณัฐพล วงศ์อินทร์ ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเงินค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานวางท่อถ่ายน้ำ								
	1.1 ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ปลายบาน	31.00	ท่อน	227.00	7,037.00			7,037.00	
	1.2 ข้อต่อสามทางลด PVC ขนาด 2" X 1/2"	8.00	อัน	61.00	488.00			488.00	
	1.3 ประตุน้ำ PVC ขนาด 2"	2.00	อัน	205.00	410.00			410.00	
	1.4 ข้อต่อ 90 PVC ขนาด 2"	8.00	อัน	36.45	291.60			291.60	
	1.5 นํายกประสาหนท่อ PVC 500 กรัม	2.00	กระป๋อง	318.42	636.84			636.84	
	1.6 ข้อต่อตรง PVC ขนาด 2"	2.00	ตัว	16.82	33.64			33.64	
	1.7 ข้อต่อสามทาง PVC ขนาด 2"	1.00	ตัว	53.27	53.27			53.27	
	1.8 ผาปิดท่อ PVC ขนาด 2"	1.00	อัน	29.00	29.00			29.00	
	1.9 ผาปิดท่อ PVC ขนาด 1/2"	4.00	อัน	4.00	16.00			16.00	
	1.8 ค่าแรงขุดพร้อมวางท่อ	124.00	เมตร			40.00	4,960.00	4,960.00	
2	งานติดตั้งมาตรวัดน้ำ								
	2.1 ท่อ PVC ขนาด 1/2" ชั้น 8.5 ปลายบาน	2.00	ท่อน	53.00	106.00			106.00	
	2.2 ข้อต่อตรง PVC ขนาด 1/2"	6.00	ตัว	3.27	19.62			19.62	
	2.3 ประตุน้ำ PVC ขนาด 1/2"	2.00	ตัว	35.00	70.00			70.00	
	2.4 ค่าแรงติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด 1/2"	4.00	ชุด			100.00	400.00	400.00	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน							14,550.97	