


สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างศาลาที่พักที่ทำการ อบต.โคกสะบ้า
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า
 ประมาณการตามแบบ ปร. จำนวน 3 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	229,494.49	1.3091	300,431.23	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - เงินประกันผลงานหัก 0% - เงินภาษี 7%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		300,431.23	
		คิดเป็นเงินประมาณ		300,431.23	
(ตัวอักษร)		(สามแสนสี่ร้อยสามสิบเอ็ดบาทยี่สิบสามสตางค์)			

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการฯ
 (นายเอกชัย เมืองสองศรี) นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
 (นายสมพร หมุนแก้ว) เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
 (นายณัฐพล วงศ์อินทร์ตัน) ผู้ช่วยนายช่างโยธา

โครงการก่อสร้างศาลาที่พักทำการ อบต.โคกสะอาด											
หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสะอาด อำเภอโนนไทย จังหวัดบุรีรัมย์											
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด											
นายณัฐพล วงศ์อินทร์ตัน ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา											
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม (บาท)	หมายเหตุ		
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)				
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง										
	- ขุดตอปรับพื้นที่	1.00	งาน			7,000.00		7,000.00			
	- งานขุดหลุมฐานรากและถมดิน	4.00	ลบ.ม			142.00		568.00			
	- ทราดยาบอัดแน่น	4.00	ลบ.ม	546.73	2,186.92			2,186.92			
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.60	ลบ.ม	2,018.69	1,211.21	426.00		1,466.81			
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	6.00	ลบ.ม	2,119.63	12,717.78	532.00		15,909.78			
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (80%)	40.00	ลบ.พ	395.02	15,800.80			15,800.80			
	- ไม้คราดไม้แบบ (30 % ของปริมาณไม้แบบ)	28.00	ลบ.พ	118.51	3,318.28			3,318.28			
	- ค่าแรงประกอบแบบหล่อคอนกรีต (100%)	37.92	ตร.ม			139.00		5,270.88			
	- ตะปูขนาด 3 นิ้ว ชนิดผสม	5.00	กก.	43.61	218.05			218.05			
	- เหล็กเสริมคอนกรีต SR-24 ศก. 6 มม.(เพื่อวัสดุ 5%)	176.40	กก.	24.42	4,307.69	4.40		776.16			
	- เหล็กเสริมคอนกรีต SD-40 ศก. 12 มม.(เพื่อวัสดุ 9%)	463.25	กก.	21.54	9,978.41	3.60		1,667.70			
	- ลวดผูกเหล็ก	10.00	กก.	36.00	360.00			360.00			
	1.1.งานเหล็กปูพรรณ										
	- ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2"X6" หนา 2.3 มม.(มอก.)	6.00	ท่อน	1,200.00	7,200.00	360.00		2,160.00			
	- ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1"X2" หนา 2.3 มม.(มอก.)	17.00	ท่อน	403.00	6,851.00	120.90		2,055.30			
	- แผ่นเพลทเจาะรูขนาด 8"X8" หนา 6 มม. พร้อมทุกเจาะยึด	4.00	ชุด	149.00	596.00			596.00			
	- งานขัดแต่งพร้อมทาสีกันสนิม(โครงสร้างเหล็กเดิม)	27.95	ตร.ม	58.00	1,621.10	35.00		978.25			
	- งานทาสีกันสนิม (เหล็กใหม่)	16.08	ตร.ม	58.00	932.64	35.00		562.80			
2	หมวดงานสถาปัตยกรรมและหลังคา										
	- หลังคาเหล็กลอนสเปน หนาไม่น้อยกว่า 0.35 ม.(เคลือบสี)	26.00	เมตร	190.00	4,940.00	70.00		1,820.00			
	- เจียงชายไม้สำเร็จรูปทับซ้อน 2 ชั้น	22.00	เมตร	119.67	2,632.74	73.00		1,606.00			
	รวมยอดยกไป							27,912.69			102,785.31

160-5
 190.00 4,940.00
 119.67 2,632.74
 74,872.62
 102,785.31
การนับ

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
	รวมยอดยกมา				74,872.62		27,912.69	102,785.31	
	- ครอบสันเมทัลลีส	10.00	เมตร	190.00	1,900.00	50.00	500.00	2,400.00	
	- ไม้ฝาเฌอร่า รุ่นขอบตรง ขนาด 20X30X0.8 ซม.	4.00	แผ่น	105.00	420.00	34.50	138.00	558.00	
	- หน้าจั่วลายฉลุ	2.00	ชุด	5,500.00	11,000.00			11,000.00	(รวมค่าแรง)
3	งานผนังและตกแต่งผิวผนัง								
	- ผังฉาบปูนเรียบ, ฉาบปูนโครงสร้าง	16.20	ตร.ม	75.00	1,215.00	87.00	1,409.40	2,624.40	
	- งานฉาบชั้นโครงสร้าง	92.00	เมตร	30.00	2,760.00	6.00	552.00	3,312.00	
4	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานฉาบเรียบ คร่าวเหล็กสังกะสี (ภายใน)	13.50	ตร.ม	298.00	4,023.00	75.00	1,012.50	5,035.50	
	- ฝ้าเพดานฉาบเรียบ เขาระรองคร่าวเหล็กสังกะสี (ภายนอก)	12.32	ตร.ม	343.00	4,225.76	75.00	924.00	5,149.76	
5	งานตกแต่งผิวพื้น								
	- พื้น F1 งานพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ (ผิวหยาบ) ขนาด 12"X12"	27.95	ตร.ม	350.00	9,782.50	158.00	4,416.10	14,198.60	(ปูนทราย+ยาแนว)
	- iveau ลูมิเนียมผสมโคง	44.00	เมตร	83.50	3,674.00	20.88	918.72	4,592.72	
6	งานทาสี								
	- งานสีภายนอก	8.00	ตร.ม	44.00	352.00	34.00	272.00	624.00	
	- งานสีฝ้าเพดานฉาบเรียบและเขาระรอง	25.82	ตร.ม	44.00	1,136.08	34.00	877.88	2,013.96	
7	งานไฟฟ้า								
	- ติดตั้งไฟ DOWNLIGHT ขนาด 4 นิ้ว ชนิดฝังฝ้า (พร้อมอุปกรณ์)	4.00	ชุด	118.00	472.00	115.00	460.00	932.00	
	- สาย VCT 2X2.5 ตร.มม	10.00	เมตร	36.70	367.00	12.00	120.00	487.00	
	- เบรคเกอร์ขนาด 16 A. พร้อมฝาครอบกันน้ำ	1.00	ชุด	128.00	128.00	110.00	110.00	238.00	
	- สายไฟ THW 1.5 ตร.มม.	30.00	เมตร	6.98	209.40	5.00	150.00	359.40	
	- ท่อ PVC 1/2 (สี่เหลี่ยม)	7.00	ท่อน	78.00	546.00	80.00	560.00	1,106.00	
	- สวิตช์ หน้ากาก ปลั๊กลอย	1.00	ชุด	83.84	83.84	80.00	80.00	163.84	
	- พัดลมติดเพดาน ขนาด 56" พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	1.00	ชุด	1,130.00	1,130.00			1,130.00	
8	งานอื่นๆ								
	- เครื่องจักรยกโครงสร้างเหล็กคายเคียวมาจุดใหม่	1.00	งาน			11,000.00	11,000.00	11,000.00	
	รวมยอดยกไป				118,297.20		51,413.29	169,710.49	

ประธานกรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ

100.00

