

## สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน โครงการปรับภูมิทัศน์ถนนรอบหนองชุมแสงใต้ ม.1  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง  
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า  
 ประมาณการตามแบบ ปร. จำนวน 1 แผ่น  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	256,925.44	1.3091	336,341.09	Factor F
2	ครุภัณฑ์จัดซื้อ - ม้านั่งหินอ่อน โต๊ะพร้อมเก้าอี้ 2 ชุด	9,500.00		9,500.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - เงินประกันผลงานหัก 0% - เงินภาษี 7%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		345,841.09	
		คิดเป็นเงินประมาณ		345,841.09	
(ตัวอักษร)		( สามแสนสี่หมื่นห้าพันแปดร้อยสี่สิบเอ็ดบาทเก้าสตางค์ )			

(ลงชื่อ).....: ประธานกรรมการฯ  
 (นายเอกชัย เมืองสองศรี) นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....: กรรมการ  
 (นายสมพร หมุนแก้ว) เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....: กรรมการ  
 (นายณัฐพล วงศ์อินทร์ตัน) ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง									
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนรอบหนองชุมแสงใต้ ม.1									
หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองโพ จังหวัดตราด									
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด									
นายผู้พล วงศ์อินทร์ตัน ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา									
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	หมวดงานรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิม								
	- งานปรับพื้นที่ก่อสร้าง	1.00	งาน			5,000.00		5,000.00	
2	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	- งานวางผังพื้นที่ก่อสร้าง	1.00	งาน			3,000.00		3,000.00	
	- ทราดยาขยายอัดแน่น	32.70	ลบ.ม	546.73	17,878.07			21,278.87	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 210 KSC	65.40	ลบ.ม	2,069.16	135,323.06			170,115.86	
	- ไม่แบบหล่อคอนกรีต (80%)	50.00	ลบ.พ	395.02	19,751.00			19,751.00	
	- ไม่เคลือบไม้แบบ (30 % ของปริมาณไม้แบบ)	15.00	ลบ.พ	59.25	888.75			888.75	
	- ค่าแรงประกอบแบบหล่อคอนกรีต (100%)	65.40	ตร.ม			139.00		9,090.60	
	- ตะปูขนาด 3 นิ้ว	5.00	กก.	43.61	218.05			218.05	
	- WIRE MESH หน้า 3 มม	654.00	ตร.ม	17.17	11,229.18			11,229.18	
	- พลาสติกคลุมดิน	2.00	ม้วน	894.00	1,788.00	268.20		2,324.40	
	- หิน 3/4 พร้อมเกลี่ย	32.55	ลบ.ม	374.77	12,198.76	56.22		14,028.72	
	รวมวัสดุ+ค่าแรง(รวม)				199,274.88			256,925.44	
						Factor F	1.3091	336,341.09	
3	ครุภัณฑ์จัดซื้อ								
	- ม้านั่งหินอ่อน โต๊ะพร้อมเก้าอี้ 2 ชุด	2.00	ชุด	4,750	9,500.00			9,500.00	
	รวมครุภัณฑ์จัดซื้อ				9,500.00			9,500.00	
	ครุภัณฑ์+ค่าวัสดุ+ค่าแรง(รวม)							345,841.09	

.....ประธานกรรมการ  
 .....กรรมการ  
 .....กรรมการ

.....ประธาน  
 .....กรรมการ  
 .....กรรมการ