

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบนควน-ห้วยบอน หมู่ที่ ๒, หมู่ที่ ๘ (ช่วงที่ ๒) ตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๕.๐๐ เมตร หนา ๕.๐๐ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๗๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว จำนวน ๒ ป้าย โดยติดตั้งไว้ ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โคกสะบ้า กำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑,๓๑๖,๕๓๐.๓๖ บาท  
(หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยสามสิบบาทสามสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง  
๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม (แบบ ปร.๕ และปร.๔)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ นายสาคร.....ชัยทอง.....ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน.....ประธานกรรมการ
- ๗.๒ นายสมพร.....หมื่นแก้ว.....ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน.....กรรมการ
- ๗.๓ นายณัฐพล.....วงศ์อินทร์ตัน.....ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา.....กรรมการ


## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  
 สถานที่ก่อสร้าง สายบนควน-ห้วยบอน หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 8 (ช่วงที่ 2) ต.โคกสะอาด อ.นาโยง จ.ตรัง  
 ปริมาณงาน ผิวจราจร แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 275.00 ม.  
 ไหล่ทาง แอสฟัลต์คอนกรีต กว้างข้างละ - ม.  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด  
 แบบเลขที่ 2568  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2568

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	Factor FN	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	950,700.72	1.3848	1,316,530.36	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ฝนชุก 1
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			1,316,530.36	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยสามสิบบาทสามสิบหกสตางค์)			1,316,530.36	

ระยะทางดำเนินการ 0.275 กม.  
 เฉลี่ยราคา กม.ละ 4,787,383.12 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

  
 .....ประธานกรรมการ

( นายสาคร ชัยทอง )

  
 .....กรรมการ

( นายสมพร หมุนแก้ว )

  
 .....กรรมการ  
 ( นายณัฐพล วงศ์อินทร์ตัน )

## ปร.4

## แบบสรุปประมาณราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ                   โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  
 สถานที่ก่อสร้าง                สายบนควน-ห้วยบอน หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 8 (ช่วงที่2) ต.โคกสะอาด อ.นาโยง จ.ตรัง  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ   องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด  
 แบบเลขที่                         2568

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานถางป่าและขุดคอ (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	1,100.00	3.87	4,257.00	1.3848	5.36	5,895.09
	1.2 งานปรับดินพื้นทางเดิม แล้วบดทับ	ตร.ม.	1,650.00	11.67	19,255.50	1.3848	16.16	26,665.02
	1.3 งานรองพื้นทางลูกรัง/หินผุ บดอัดแน่นหนา 20 ซม.	ลบ.ม.	324.50	352.06	114,243.47	1.3848	487.53	158,204.36
	1.4 งานพื้นทางหินคลุก บดอัดแน่นหนา 20 ซม.	ลบ.ม.	291.50	700.72	204,259.88	1.3848	970.36	282,859.08
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานไพร้มิโกลด์ (Prime Coat)	ตร.ม.	1,375.00	42.70	58,712.50	1.3848	59.13	81,305.07
	2.2 งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete Wearing Course)	ตร.ม.	1,375.00	363.31	499,551.25	1.3848	503.11	691,778.57
3	งานตีเส้นจราจร							
	3.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	11.00	290.00	3,190.00	1.3848	401.59	4,417.51
	3.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	55.00	290.00	15,950.00	1.3848	401.59	22,087.56
4	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1 ขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3	ม.	18.00	1,737.84	31,281.12	1.3848	2,406.56	43,318.09
รวมค่าก่อสร้าง								<b>1,316,530.35</b>

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

950,700.72

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3848

